

OBRA: COLOCAÇÃO COBERTURA TOTAL OFICINA CANTARIA E COBERTURA PARCIAL NA ESTAÇÃO DE SERVIÇO

LOCAL: BORBA

DONO DE OBRA: Município de Borba

DATA: JUNHO 2020



MAPA P/ ORÇAMENTO

TRABALHOS		UN	Quant. Total	Unitário	VALOR Total
Notas	Os critérios de medição são os estipulados pelo LNEC				
	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, preparatórios e de base ,materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.				
	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar,bem como os meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.				
1	COBERTURA				0,00 €
1.1	Estaleiro, incluindo plano de segurança e saúde	vg	1,0		0,00 €
2	COBERTURA				0,00 €
2.1	Fornecimento e montagem de chapas em painel sandwich, cor telha, com isolamento térmico e espessura de 40 mm na totalidade da oficina de cantaria, apoiada em estrutura de perfis metálicos IPE 100 mm e tubo galvanizado de 40 x 40 x 1,5 mm incluído todos os acessórios, remates e trabalhos de construção civil associados a este trabalho.	m2	280,0		0,00 €
2.2	Fornecimento e montagem de chapa lacada simples, cor telha, na área parcial de estação de serviço / garagem de autocarros , apoiada em travessas metálicas com 80 x40 mm idênticas às existentes , incluindo nova fixação com grampos na totalidade da área deste edifício e incluindo todos os acessórios, remates e trabalhos de construção civil associados a este trabalho.	m2	120,0		0,00 €
TOTAL					0,00 €